

## Sanierungsabschnitt VI: Nordböschung

Zur Beurteilung der Trittsicherheit wurden in den derzeitigen Uferabschnitten Rammsondierungen und Rammkernsondierungen ausgeführt. Im Ergebnis der Auswertung wurde festgestellt, dass in Teilbereichen im Umfeld des derzeitigen Wasserspiegels Trittsicherheitsprobleme bestehen. Diese Bereiche mussten auf einer Länge von ca. 750 m oberflächennah verdichtet werden.

Nach Abschluss der Verdichtungsarbeiten in 04/2016 erfolgt bis voraussichtlich 10/2017 eine Egalisierung der Böschungsoberflächen durch den Auftrag von Kies (Uferbereich) und Kulturboden (oberhalb des Ufers).