

LMBV informiert: Asphaltarbeiten am Rundweg des Berzdorfer Sees starten in der 49. Kalenderwoche

Achtung Sperrung: Südwestlicher Rundweg am Berzdorfer See im Dezember 2026 nicht durchgängig passierbar

Senftenberg/Görlitz. Die notwendigen Asphaltarbeiten am Rundweg im Rahmen der Baumaßnahme **„Sanierung der Südwest-Böschung am Berzdorfer See“** beginnen ab der 49. Kalenderwoche 2026. Die Fertigstellung der Arbeiten ist voraussichtlich für die 51. Kalenderwoche 2026 vorgesehen, so das LMBV-Projektmanagement. Die Arbeiten werden in Verantwortung der Steinle Bau GmbH, Niederlassung Löbau, umgesetzt.

Während des Ausführungszeitraums der Asphaltierung wird der Rundweg am Berzdorfer See in Richtung der Rutschung P vollständig gesperrt. Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung einschließlich des zugehörigen Verkehrszeichenplans liegen dafür vor.

Der benachbarte Projektentwickler sowie der Restaurantbetreiber an der Blauen Lagune werden vor Beginn der Arbeiten durch das Projektmanagement der LMBV über die Besonderheiten und Einschränkungen im Zusammenhang mit der Baustelle informiert. *(UST)*

Blick über die Blaue Lagune am Berzdorfer See, 2026

Hintergrund: Anfang November 2025 hatte die LMBV mit der Sanierungsmaßnahme am Berzdorfer Seeufer begonnen. Im Strandabschnitt „Blaue Lagune“ war es notwendig, in die bestehende Böschung eine so genannte „**Sickerstützscheibe“ einzubauen.**

Dabei handelt es sich um eine **Sickeranlage zur Entwässerung von Böschungen**. Sie besteht aus einem in Falllinie abgetreppt ausgeführtem **Schlitzgraben**, der mit Schotter, Kies oder auch mit Einkornbeton verfüllt wird.

Ziel der Maßnahme ist, eine Absenkung der Sickerlinie um ca. zwei Meter in der Böschung zur realisieren. Dadurch wird die Dauerstandsicherheit der Böschung hergestellt. Des Weiteren werden die vorhandenen Böschungsfußgräben ertüchtigt und zusätzliche Ableiter von der Berme bis zur Wasserlinie des Sees errichtet.

Fotos: Steffen Rasche für LMBV

Blick über die Blaue Lagune am Berzdorfer See, 2026

Verkehrszeichenplan für Sperrung zur Asphaltierung des



Rundwegsabschnitts

11/2026

11/2026